

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

A empresa _____, estabelecida no endereço _____, cidade _____, estado de _____ inscrita no CNPJ/MF sob o nº _____, propõe fornecer à Câmara Municipal de Senador José Bento/MG.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

| PROPRIETÁRIO: Câmara Municipal de Senador Jose Bento - MG | | | | | | FOLHA Nº: 01/01 | | |
|--|----------|--|----------------|-------|-----------------------|-----------------------|-------------|----------|
| OBRA: MANUTENÇÃO NO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | DATA: | | |
| LOCAL: PRAÇA DANIEL DE CARVALHO, Nº54 - CENTRO - SENADOR JOSE BENTO - MG | | | | | FORMA DE EXECUÇÃO: | | | |
| REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA :SETOP Su/ABRIL/2023/ com des. | | | | | (X) | DIRETA | () | INDIRETA |
| PRAZO DE EXECUÇÃO: 01 mês | | | | | ISS MUN: 2,00% | LDI | 29,12% | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QTDE | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL | |
| 1 | | SERVIÇOS PARA REFORMA DO BANHEIRO | | | | | | |
| 1.1 | ED-4850 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DO REBOCO OU EMBOÇO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | m ² | 21,00 | | | | |
| 1.2 | ED-48501 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REBOCO OU EMBOÇO, COM ESPESSURA DE ATÉ 55MM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | m ² | 21,00 | | | | |
| | ED-50760 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | m ² | 21,00 | | | | |
| | ED-50750 | REVESTIMENTO COM PASTILHAS DE PORCELANA, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m ² | 21,00 | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | | |

| 2 | | PISO DA ÁREA EXTERNA | | | | | |
|----------------------------|----------|---|----------------|--------|-----------------|--|--|
| 2.1 | ED-48440 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO, SEM ARMAÇÃO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | m ³ | 13,65 | | | |
| 2.2 | ED-14726 | CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 30X20CM, FORMA EM CONTRA BARRANCO, COM TAMPA EM CONCRETO PARA TRÂNSITO DE PEDESTRE, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 60,00 | | | |
| 2.3 | ED-9320 | PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL, FCK 15MPA, COM TELA SOLDADA NERVURADA TIPO Q-138, ACABAMENTO POLÍDO EM NÍVEL ZERO, ESP. 10CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO | m ² | 195,00 | | | |
| | | | | | SUBTOTAL | | |
| TOTAL GERAL DA OBRA | | | | | | | |

Valor total da proposta: R\$ _____ (_____)

Validade da Proposta: 60 dias

Local e data.

Responsavel

Dados para assinatura do Contrato:

Representante legal da empresa: _____, _____, _____, portadora do RG nº _____ e inscrita no CPF nº _____, residente e domiciliada _____.